Jelmagyarázat:

- Tervezett NAYY-J 4x25mm² közvilágítási földkábel teljes nyomvonalhosszban KPE63 védőcsőben
- Tervezett NYY-J 5x6mm² mért 0,4kV-os földkábel teljes nyomvonalhosszban KPE32 védőcsőben
- Tervezett csapadék csatorna
- Meglévő telefon alépítmény
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő vízvezeték
- Meglévő szennyvízvezeték
- L1 — Tervezett lámpatest: Schréder VOLTANA2/16LED/4238lm/39W LAJTATECH STK 76/90/3 talplemezes lámpaoszlop V1T-10-76 / V2T-10-76 lámpakarral
- L2 — Tervezett lámpatest: Schréder VOLTANA2/16LED/3220lm/28W LAJTATECH STK 76/90/3 talplemezes lámpaoszlop V1T-10-76 lámpakarral
- CCTV kamera
- Közvilágítási elosztószekrény
- Mért elosztószekrény
- Mérőhely
- Földelés

Nyomvonalhossz:

Építés:

1. Közvilágítási kábel:	NAYY-J 4x25 mm²	430,2fm
2. Mért erősáramú földkábel:	NYY-J 4x16 mm²	4,8fm
	NYY-J 5x6 mm²	123,0fm

Földkábel vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga:

Építés:

1. Közvilágítási kábel:	NAYY-J 4x25 mm²	525,0fm
2. Mért erősáramú földkábel:	NYY-J 4x16 mm²	10,0fm
	NYY-J 5x6 mm²	133,0fm

Érintésvédelem: 0,4 kV-on TN (nullázás)

Kivitelezésnél az MSZ 13207 szabvány előírásai betartandóak !

SÁNDORFI GYÖRGY
egyéni vállalkozó, villamos tervező
Nysz: 51122775
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 28.

Megnevezés: **Szombathely, Kőszegi u. 32-42. ingatlanok mögötti 6203 hrsz. alatti belső tömbben parkolók kialakításának tervezési munkái**

Parkoló világítás létesítése, 0,4kV-os csatlakozási pont kiépítése

Lépték: 1:250	Rajzszám: VE-01
Dátum: 2018. október	
Kivitelezés után javította:	

EOV szelvényszám:

Tervező:	Jogosultság:	Rajzoló:	Szerkesztő:	Munkaszám:	Megbízó:
Sándorfi György	ÉV-T ZMK 20-0097	Sándorfi György	Sándorfi György	14/2017	LINAKRON Mérnöki KFT 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10.